

籠止め工法



堤防の住居側斜面にひび割れが生じたり、堤防の崩壊が拡大する場合に行う工法です。数m間隔でひし形状に作っていきます。一般には竹を利用しますが、ここでは訓練のため紐で代用しています。